

## サドル分水栓の施工中の事故について【注意】

サドル分水栓の施工中に事故が発生しました。原因は、穿孔ドリルが分水栓に合っていなかったため、分水栓の壁面を削ってしまい、強度が保てず破損したものです。

分水栓を施工する際には、それに合った穿孔ドリルを使用するように、今一度、再確認をしていただき、慎重に施工を行ってください。

平成30年2月28日

四日市市上下水道事業管理者 倭 猛