

工 事 設 計 書

令和 4 年度 資整 第 4 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 小古曾四丁目 地内

工 事 名 小古曾四丁目500耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 4年12月 9日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

小古曾四丁目500号配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル鋳鉄管 NS形 φ500 L= 302.4 m	φ150 2 箇所	φ20 2 件
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ150 L= 3.7 m	φ100 1 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ100 L= 5.3 m	φ75 1 箇所	φ20 2 件
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ75 L= 0.3 m	φ50 1 箇所	舗装復旧工
配水用ポリエチレン管 φ50 L= 27.9 m	空気弁設置工	A= 791 m ²
割丁字管設置工	φ75 2 箇所	
φ300×φ150 1 箇所		
φ75×φ75 1 箇所		
簡易仕切弁設置工		
φ75 1 箇所		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第27号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500配水管布設工事								
	φ 500配水管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 500配水管土工			式	1			第2号明細表
	φ 500配水管管工			式	1			第3号明細表
φ 150配水管布設工事								
	φ 150配水管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 150配水管土工			式	1			第5号明細表
	φ 150配水管管工			式	1			第6号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100配水管材料費			式	1			第7号明細表
	φ 100配水管土工			式	1			第8号明細表
	φ 100配水管管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75配水管布設工事								
				式	1			第10号明細表
				式	1			第11号明細表
				式	1			第12号明細表
φ50配水管布設工事								
				式	1			第13号明細表
				式	1			第14号明細表
				式	1			第15号明細表
φ25排泥管布設工事								
				式	1			第16号明細表
				式	1			第17号明細表
				式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第19号明細表
	給水切替土工			式	1			第20号明細表
	給水切替管工			式	1			第21号明細表
仮設給水工事								
	仮設給水材料費			式	1			第22号明細表
	仮設給水土工			式	1			第23号明細表
	仮設給水管工			式	1			第24号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第25号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第26号明細表

第1号明細表の1

φ 500配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 エボキシ紛体	φ 500×6000	本	53			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 500	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 500	個	5			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 500	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 500×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 500	個	23			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 500	個	15			

第1号明細表の2

φ 500配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	302.4			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	2			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			

第2号明細表の1

φ 500配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	605			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	393			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	656			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	258			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	275			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	393			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	393			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	656			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	20			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	302.4			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	302.4			第11号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第3号明細表の1

φ 500配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 500mm	m	302.4			第12号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	49			第13号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	23			第14号表
継手工	500mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第15号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ 500mm NS形	口	14			第16号表
NS継手挿口加工工	φ 500 リベット式	口	15			第17号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 直管 500mm	口	1			第18号表
埋設標識シート工	材工共	m	302.4			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	302.4			第20号表
空気弁設置工(機械)	φ 75mm フランジ継手工控除	基	2			第21号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第22号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第23号表

第3号明細表の2

φ 500配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第27号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 150	個	1			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
割T字管(ソトシルハブ・鋳鉄管用)	φ 300×φ 150	個	1			
GFハッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	6			
接合材料 GX形	φ 150	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			

第4号明細表の2

φ 150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	3.7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 150配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	2			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	2.7			第29号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300×φ 150	式	1			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第30号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	1			第31号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	4			第32号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	1			第33号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	1			第34号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1			第35号表
埋設標識ソト工	材工共	m	3.7			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	3.7			第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リグ H=50mm	個	2			第38号表

第6号明細表の2

φ 150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第39号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第40号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	1			
表示テープ		m	5.3			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			

第8号明細表

φ 100配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュアン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュアン RC-40	m2	3			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	3			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	4.8			第42号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1			第43号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	4			第44号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	4			第45号表
埋設標識ソート工	材工共	m	5.3			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	5.3			第46号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	3			第47号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第48号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第50号表

第9号明細表の2

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第40号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ75配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ75(GF7.5K)	個	1			
割T字管(ソフトシルバールブ・鋼管用)	φ75×φ75	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋼管)	φ75	個	1			
PD形 プラグ	80A	個	1			
接合材料 GX形	φ75	組	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
表示テープ		m	0.3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			

第11号明細表

φ75配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	0.7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.2			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.2			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュアン(RC-40)	m3	0.1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュアン RC-40	m2	0.2			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.2			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	0.2			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第9号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ75配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	0.1			第51号表
不断水連絡工	鋼管用 φ75×φ75	式	1			
簡易仕切弁設置工	鋼管 φ75	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第22号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	1			第53号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.3			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	0.3			第54号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第40号表

第13号明細表の1

φ 50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	4			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	2			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント°45°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
PE挿し口付粉体仕切弁	φ 50	基	1			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング (仕切弁/ナール用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第14号明細表

φ 50配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	11			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	8			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュアン(RC-40)	m3	2			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュアン RC-40	m2	11			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	8			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.6			第9号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

φ 50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	27.2			第55号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第56号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	10			第57号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第58号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第59号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第60号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第61号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第62号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第40号表

第17号明細表

φ 25排泥管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.4			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.3			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.1			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.4			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.4			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	0.3			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第9号表
合 計		式	1			

第22号明細表

仮設給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	2			第67号表
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	24.4			
ゲートバルブ(仮設)	25A	個	1			
PD用サトル分水栓(コア含む)	φ50×φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
保温カバー 表皮付	φ25	m	11.9			
合 計		式	1			

第23号明細表

仮設給水土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	25			
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排ガス2次	m2	10			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	2			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第9号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

仮設給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	2			第68号表
保温材巻手間	φ 20	m	4			第69号表
保温かゝ-撤去工	φ 20mm	m	4			第70号表
保温かゝ-処分工	φ 20mm	m	4			第71号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第72号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径PD鋼管 φ 50	箇所	1			第73号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第74号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	24.4			第63号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	24.4			第75号表
保温材巻手間	φ 25	m	11.9			第76号表
保温かゝ-撤去工	φ 25mm	m	11.9			第77号表
保温かゝ-処分工	φ 25mm	m	11.9			第78号表

第25号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	305			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	791			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	31			第9号表
不陸整正		m2	421			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	370			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	791			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	305			第82号表
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間				第83号表	
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(ハックホリ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
ハックホリ運転		時間					第83号表
クソパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第83号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第87号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第83号表
バックホ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属
 形状：水圧式パイポット,水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：500mm NS形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程
 形状：φ500mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リベット式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

空気弁設置工(機械) 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第35号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第59号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第90号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第92号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				

第66号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第93号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第94号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第95号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第96号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第97号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第70号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第71号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第86号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第87号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第8号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第92号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

共通仮設費(積上)

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
宮繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		3.403	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	28,085,589円/式	
	処分費等		1	式	123,657円/式	