

件名	上下水道局庁舎石綿分析			
試料採取日	2023年7月24日	試料受付日	2023年7月25日	
分析の対象	石綿（アスベスト）			
分析の方法	JIA1481-1: 2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法			
特記事項				
試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
①西棟 1F 事務所 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
②本庁舎 1F 湯沸室 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	ウォラストナイト
		-	-	-
③本庁舎 1F 会議室 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
④本庁舎 2F 事務所 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑤西棟 1F 階段室 壁塗材	無し	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
⑥本庁舎 2F 廊下 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-

試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
⑦器材倉庫棟 1F 倉庫 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑧本庁舎 2F 管理者室 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	合成繊維
		-	-	-
⑨資材倉庫棟 1F 階段室 壁塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	ウォラストナイト
		-	-	-
⑩資材倉庫棟 2F 階段室 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑪資材倉庫棟 3F 廊下 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑫器材倉庫棟 1F 機器室 天井塗材	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		アモサイト	0.1~5%	ガラス繊維
		-	-	ウォラストナイト
⑬資材倉庫棟 1F 事務所 天井塗材	無し	-	-	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑭資材倉庫棟 1F 資材倉庫 天井塗材	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
⑮資材倉庫棟 外壁 壁塗材	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		-	-	-
		-	-	-
	以下余白			