

質疑(応答記録)

公告No. : No. G077 公告日 : 令和 6年10月28日

工事名(件名) : 朝明ポンプ場No.1, 2除塵機設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	No.1, 2除塵機設備の同時施工は可能でしょうか。 ご教示お願い致します。	可能です。
2	除塵機取付角度についてお伺い致します。 既設取付角度70° →更新機75° に変更するという理解でよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。
3	No.1.2除塵機既設メーカー、型式及び設置年についてご教示くだ さい。	既設メーカーは前澤工業株式会社です。型式は特記仕様書第6 章第1節第1項をご参照ください。設置年度は平成3年度です。
4	借用する角落し(止水板)の形状及び材質についてご教示くだ さい。	高さ3.5mの鋼製品です。
5	排水用ポンプ運転日数20日と記載されていますが、設定ポンプの 仕様(m ³ /分 × 全揚程 × kw・V、台数)についてご教示ください。	施工上適切な機種を選定してください。

質疑(応答記録)

公告No. : No. G077 公告日 : 令和 6年10月28日

工事名(件名) : 朝明ポンプ場No.1, 2除塵機設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
6	アスベスト処分工についてお伺い致します。 中間処理を行わずに管理型最終処分場で処理を行う、とありますが、管理型最終処分場の指定はない、という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	運転操作設備の中で今回対象となるコントロールセンター、補助継電器盤及びNo.1.2自動除塵機現場操作盤のメーカーについてご教示ください。	既設メーカーは株式会社明電舎です。
8	監視制御設備の中で今回対象となる入出力装置盤、監視制御コントローラー盤のメーカーについてご教示ください。	既設メーカーは株式会社明電舎です。
9	監視制御設備の機能増設工事では、一時的に全除塵機設備を停止することになりますが、停止時間はどの程度可能なのか、についてご教示ください。	停止時間は原則4時間以内とします。
10	安全・環境・防災及び仮設対策の観点から、現場状況を調査確認致したく、可否についてお伺い致します。 (可能であれば2024年11月7日、8日、11日の何れかの日を希望いたします。時間につきましては担当者の方の都合に合わせます。)	現場の調査を希望される場合は、事前に上下水道局施設課へ問い合わせてください。