

質疑(応答記録)

公告No. : G058

公告日 : 令和7年9月8日

工事名(件名) : まつの雨水2号幹線管渠布設工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	越流柵①仮設図(図面番号34)に関して 鋼矢板SPⅢ型L=7.5m16枚とL=6.5m50枚の圧入工がございます。平面・縦断図(図面番号1)よりこの個所には雨水管のボックスカルバート(2300×1500)が既存されていると思われます。鋼矢板の打設が可能か否かご教示願います。	鋼矢板を圧入する範囲の既設ボックスカルバート(2300×1500)を撤去するため可能です。
2	積算は、上記鋼矢板の打設が可能なものとして行えばよいでしょうか。ご教示願います。	その通りです。
3	上記鋼矢板打設が、不可能な時は設計変更対応と考えればよいでしょうか。ご教示願います。	必要に応じて変更の対象とします。
4	図面番号27にウェルポイント工の表示がございます。このウェルポイントの1本当たりの長さや排水先等がわかる位置図を開示願います。	ボーリングデータ(Bor No.2)及び試掘時の地下水位により必要な長さを判断すること、また排水先は別途協議により決定します。
5	到達立坑鋼製ケーシング式土留工に関して、図面48に夜間施工と書かれています。昼間道路開放する際、掘削機械の置場をご教示願います。	掘削機械の置場の指定はありません。