第２編　コミニティ・プラント事業

１．コミニティ･プラント事業の概要

四日市市の生活排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、合わせて公共用水域の水質保全に寄与するため、生活排水対策の一つとしてコミニティ・プラント（地域し尿処理施設）の整備事業を平成７年度から平成１４年度に小牧・神前地区の２地区を行いました。

○　小牧地区コミニティ・プラント（地域し尿処理施設）

整備事業年度	平成７年度～平成９年度	
供用開始	平成９年６月	
処理区域	小牧町、市場町の各一部（38.5ha）	
対象排水	し尿及び生活雑排水	
排除方式	分流式	
処理場位置	四日市市小牧町２２－１	
処理施設	処理方式	接触ばっ気方式
	計画人口	１，０５０人
	処理能力	４０５m^3／日最大
管路施設	延長	８，１６１ｍ（Φ２５０）
	マンホールポンプ	１ヶ所
	宅内マンホールポンプ	２ヶ所
総事業費	１，８５５百万円	

○　神前地区コミニティ・プラント（地域し尿処理施設）

整備事業年度	１期工事	平成１０年度～平成１２年度（処理場、曽井町、寺方町、高角町の一部）
	２期工事	平成１３年度～平成１４年度（高角町、菅原町）
供用開始	１期工事区域	平成１３年６月
	２期工事区域	平成１５年４月
処理区域	曽井町、寺方町、高角町、菅原町(三滝川の南側除く)（99.6ha）	
対象排水	し尿及び生活雑排水	
排除方式	分流式	
処理場位置	四日市市高角町９３７	
処理施設	処理方式	長時間ばっ気方式
	計画人口	２，９００人及び学校等
	処理能力	１，４３０m^3／日最大
管路施設	延長	３２，０３４ｍ（Φ１５０～４５０）
	マンホールポンプ	４ヶ所
	宅内マンホールポンプ	１ヶ所
総事業費	４，２６７百万円	

２．普及状況

年度	処理可能区域		水　洗　化		水洗化率
	戸数（戸）	人口（a）（人）	戸数（戸）	人口（b）（人）	(b)／(a)（%）
5	１，３３４	３，３６９	１，２８３	３，２４０	９６．２
6	１，３６１	３，４４４	１，３１４	３，３２５	９６．５
7	１，３８４	３，５０９	１，３４０	３，３９８	９６．８

※処理可能区域戸数は加入件数から空地等を除いた戸数

３．コミニティ・プラント使用料

使用料の額は、次の表に定める基本料金と人数割の合計額とします。

＜税込＞

区　分	使用料（１ヶ月につき）
基本料金	１戸当たり　２，２００円
人数割	１人当たり　５５０円

４．使用料調定額

（単位：円）

年度	調　定　額
5	５６，５６１，４５０
6	５７，３３９，１５０
7	５８，２１８，０５０

５．コミニティ・プラント処理施設

名　　称	所在地	供用開始年度	処理能力（㎥/日）	計画処理人口（人）	処理方式
小牧地区コミニティ・プラント	小牧町２２－１	Ｈ９	４０５	１,０５０	接触ばっ気方式
神前地区コミニティ・プラント	高角町９３７	Ｈ１３	１,４３０	２,９００	長時間ばっ気方式
計			１,８３５	３,９５０	