

## 質疑回答書

令和3年6月17日入札執行予定の「北納屋町中納屋町地籍調査業務委託（その2）」にかかる質疑について、下記のとおり回答します。

令和3年5月31日  
四日市市長 森 智広

No	項目	内容	回答
1	C工程	参考数量表の「C工程」による材料の規格は「75φ×90mm」となっていますが、業務仕様書の別図第1地籍図根三角点標識の規格では、金属標の規格及び地籍図根三角点の保護工の構造が記載されています。 本設計には、基準点保護について計上していますか。	特記仕様書には図根点保護が不要な場合と、図根点保護が必要な場合を想定して規格を記載しています。 本設計では基準点保護は計上しておりません。
2	C工程	参考数量表「算定簿A」特記事項に「変化率は設置点数による算定」とありますが、設置点数は何点で計上していますでしょうか。	C工程は計画エリアの地籍図根三角点の配点状況を事前検証したところ、1点が必要になると判断しましたので、設置点数1点で計算しております。
3	F I 工程	参考数量表の「F I 工程」による材料について、金属鋲（φ50×6×8mm）の材質はアルミもしくは、真鍮製のどちらでしょうか。	材料はアルミ製で計上しています。
4	増加特例（F I 及びF II - 1）	参考数量表「算定簿A」にある特記事項のF I 及びF II - 1 工程について「増加特例」が記されています。 建物密集度係数と考えますが、建ぺい率及び容積率の数量を教えてください。	建ぺい率80%、容積率200%で0.06km <sup>2</sup> を対象に適用しています。
5	画地調整	参考数量表の「画地調整」について、参考にされた「積算基準書」を教えてください。	参考にした積算基準書はありません。