

間接工事費(積上)表

【工事名:富洲原4号線学校橋修繕工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
	準備費									
	事業損失防止施設費									
	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
	営繕費									
	スクラップ評価額									
		現場発生品(スクラップ)	既設ガードレール	0.17	t	スクラップ鉄くずへピーH2 14,000円/t		-	-	-
	費直積接上工事	直接工事費積上分								
処分費等			1	式	46,490円		注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む

鋼構造製作物費の取り扱い

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象					
							間接労務費	工場管理費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
直接工事費積上分	桁製作工(材料費)		1	式	536,190円/式		×	×	×	×	○	
	桁製作工(製作費)		1	式	332,475円/式		○	○	×	×	○	
	桁製作工(工場塗装費)	塗装前処理の原板プラスト及びシンクリッチプライマーに係る費用		1	式	20,060円/式		×	×	×	×	○
		塗装前処理の2次調整・製品プラスト、工場塗装に係る費用		1	式	377,513円/式		×	○	×	×	○
	架設工	支承材料費		1	式	627,480円/式		×	×	×	×	○
上部付属物工	鋼製地覆材料費		1	式	2,840,476円/式		×	×	×	×	○	