

間接工事費(積上)表

【工事名:羽津10号線霞ヶ浦駅前交通安全施設整備工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						共通仮設費	現場管理費	一般管理費
運搬費								
準備費								
準備工	伐木、除根	11	本	幹周60以上90cm未満、チェーンソー80cc鋸長600mm		×	○	○
伐開、除根、除草(運搬)	伐採木、木根株	3.2	m ³	バックホウ0.8m ³ 、タンブトラック2t、DID有、11km		×	○	○
伐開、除根、除草(処分費)	伐採木	1.7	t	12,000円/t		注1	注1	注1
伐開、除根、除草(処分費)	木根株	0.8	t	22,000円/t		注1	注1	注1
事業損失防止施設費								
安全費								
役務費								
技術管理費								
営繕費								
スクラップ評価額								
現場発生品(スクラップ)	ネットフェンス	0.8	t	スクラップ 鉄くずへビ-H2 15,500円/t		-	-	-
直接工事費積上分								
処分費等		1	式	287,910円	※準備費における、伐採木及び木根株の処分費を含む	注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む