

間接工事費(積上)表

【工事名:楠漁港海岸堤防改修工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
共通 仮設費 (積上)	回航・えい航費								
	えい航費	クレーン付台船	1	式	150t吊1000t積 距離4漕(片道)	往路引船+被航、復路引船+被航 独航費を計上しない	×	○	○
	運搬費								
	鋼管圧入機運搬	鋼管パイラーφ1200仕様 運搬重量 12.6t(50.4t/4台)	8	台	片道運搬距離57.4km	往路4台 復路4台	×	○	○
	仮設材等運搬	導材 運搬重量 3.5t	1	式	往復、片道運搬距離 20km		×	○	○
	仮設材等積込・取卸し	導材 積込み取卸し重量 3.5t	1	式	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費								
	事業損失防止施設費								
	安全費								
	役務費								
	技術管理費								
	當繕費								
	スクラップ評価額								
		現場発生品(スクラップ)		3.78	t	15,500円/t			
	直接 工事費 積上分	直接工事費積上分							

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む