

間接工事費(積上)表

【工事名:磯津漁港水産物供給基盤機能保全事業(浚渫工事)】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
回航・えい航費								
えい航費	グラフ浚渫船(普通地盤用)	1	回	鋼D5.0m3 距離4裡(片道)	往路引船+被航、復路引船+被航	×	○	○
えい航費	土運船	1	回	密閉式 650m3積 2隻引 距離4裡(片道)	往路引船+被航、復路引船+被航	×	○	○
えい航費	パーシアンローダー船	1	回	鋼D1600PS型 距離4裡(片道)	往路引船+被航、復路引船+被航 独航費を計上しない	×	○	○
運搬費								
重建設機械分解・組立・輸送	バックホウ系山積1.0m3以上山積1.4m3以下	1	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
仮設材等運搬	排砂管 運搬重量 20t	1	式	往復、片道運搬距離 20km		×	○	○
仮設材等積込・取卸し	排砂管 積込み取卸し重量 20t	1	式	各2回(往復分)		×	○	○
準備費								
事業損失防止施設費								
汚濁防止枠設置	枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	1	基			○	○	○
汚濁防止枠撤去	枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	1	基			○	○	○
汚濁防止枠(膜)損料		1	式	1,008,040円/式		○	○	○
水質調査		1	式	※239,958円/式	※239,958円の内68,400円は共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外	※○	※○	※○
安全費								
安全監視船		20	日	FRP D70PS型 2名船員		×	○	○
役務費								
技術管理費								
試験費等(経費込み)	土壌等試験(35項目)	1	式	試験費 457,600円/式		×	×	×
調査費等	底土採取	1	式	21,332円/式		×	○	○

共通仮設費(積上)

間接工事費(積上)表

【工事名:磯津漁港水産物供給基盤機能保全事業(浚渫工事)】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
営繕費									
スクラップ評価額									
直接 工事 費積 上分	直接工事費積上分								
	処分費等		1	式	57,080,000円/式	浚渫土受入料金	注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む