

間接工事費(積上)表

【工事名:川向井堰市単土地改良工事(取水施設工)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費
共通仮設費(積上)	運搬費								
	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) 29.7t	1	台	発地 津市 往復(片道32km)	特大品割増、深夜早朝割増有	×	○	○
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板	129.38	t	往復、片道運搬距離20km	基地積込～現場取卸、現場積込～基地取卸	×	○	○
	準備費								
	伐木・伐竹(複合)		77	m2	伐竹、除根無し、機械施工		×	○	○
	運搬(伐木除根)		77	m2	機械施工、除根無し、DID無し、8.0km		×	○	○
	処分費(竹)		1.2	t	24,000円/式		注1	注1	注1
	事業損失防止施設費								
	安全費								
	役務費								
	技術管理費								
	営繕費								
	スクラップ評価額								
	現場発生産品(スクラップ)	軽量鋼矢板	1	式	スクラップ 鉄くずヘビ- H3 35,000円/式		-	-	-
	直接工事費積上分								
	処分費等		1	式	460,140円/式		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む