

間接工事費(積上)表

【工事名:小杉町土地改良工事(取水施設工)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	敷鉄板	107.6	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	敷鉄板	107.6	t	各2回(往復分)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン系80t吊超150t吊以下	1	台	分解組立輸送(往復)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン系80t吊超150t吊以下	1	台	分解組立輸送(基地と現場内の移動)		×	○	○
	準備費									
		伐開、除根、除草(運搬)	刈草	1410	m2	ダンプトラック2t、DID無し、33km		×	○	○
		伐開、除根、除草(処分費)	刈草	1.4	t	13,800円/t		注1	注1	注1
	事業損失防止施設費									
	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
営繕費										
スクラップ評価額										
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	50,820円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む