

間接工事費(積上)表

【工事名:北の山池ため池修繕工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	敷鉄板	3.2	t	片道運搬距離 L=20km(往復)		×	○	○	
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	敷鉄板	3.2	t	各2回分(往復分)		×	○	○	
	準備費									
	事業損失防止施設費									
	安全費									
		イメージアップ費(ハリケード、転落防止柵、工事標識、照明等)								
	役務費									
	技術管理費									
		試験費等(経費込み)	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験	1	式	試験費 7,300円/式	1検体	×	×	×
		試験費等	地盤の平板載荷試験 100KN以内	1	箇所	試験費 175,000円/箇所		×	○	○
	営繕費									
	スクラップ評価額									
		現場発成品(スクラップ)								
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
	処分費等	鉄筋Co, 伐木, 除根	1	式	272,750円		注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む