

間接工事費(積上)表

【工事名:普通河川三鈴河川改良工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	敷鉄板	6.4	t	片道運搬距離L=20km(往復)		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	敷鉄板	6.4	t	各2回分(往復)		×	○	○
	準備費									
	事業損失防止施設費									
		試験調査費等	下水管(Φ250)調査費	1	式	27,620円/式		○	○	○
		家屋調査費		1	式	4,075,000円/式		×	×	×
		試掘工		1	式	31,077円/式	1箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		電力基本料金	低圧電力臨時	21.1	kw月	使用期間1ヶ月 1kw月当たりの電力料 1,248円		×	○	○
	技術管理費									
		試験費等	平板載荷試験(100kN以内)	1	箇所	試験費185,000円/箇所		×	○	○
	営繕費									
	スクラップ評価額									
	現場発生品(スクラップ)	鋼矢板	2.5	t	スクラップ 鉄くずへビー H2 39,500円/t		-	-	-	
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	296,570円	無筋Co,有筋Co,As	注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む