

質疑(応答記録)

公告No. : No.2

公告日 : 平成31年4月3日

工事名(件名) : 中央緑地施設管理事務所整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	A-05 全体配置図(計画図)に中央緑地新体育館工事エリアが記載されており、今回の工事エリア前面道路も中央緑地新体育館建設工事エリアに含まれております。 今回の工事エリアまでの工事車両進入方法を御指示ください。	今回の工事エリア前面のトリムコースが中央緑地新体育館建設工事エリアに含まれる時期は、2019年10月以降を予定しています。 車両等の搬出入計画等については、関係者(他工事施工者含む)との調整が必要です。
2	A-07、S-25 A-07仕上表にはポーチ・ポーチ階段・外部スロープの配筋がワイヤーメッシュ6φ100とありますが、S-25配筋詳細図には、D10@200シングルとあります。 構造図が正でよろしいでしょうか。御指示ください。	構造図を正としてください。
3	A-07、A-26 1階倉庫1の天井の使用がA-07(内部仕上表)とA-26(展開図凡例)で相違します。A-26の展開図を正として天井があると考えて宜しいでしょうか。	内部仕上表を正としてください。
4	A-06、A-44 仮囲いガードフェンス内(工事エリア)に外構撤去で撤去しない樹木があるため、埋戻し発生土を仮囲い内に残置することが厳しいと考えられます。参考数量書は発生土利用とあります。中央緑地公園内に残置場所があるということでしょうか。 また、残置場所がある場合、場所を御指示ください。	監督職員と協議のうえ、中央緑地内で計画してください。

質疑(応答記録)

公告No. : No.2

公告日 : 平成31年4月3日

工事名(件名) : 中央緑地施設管理事務所整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
5	A-23~36、A-37 A-37天井伏図には金属製ブラインドボックスと記載がありますが、A-23~36展開図には、金属製ブラインドボックス・アルミ製ブラインドボックスとそれぞれ記載があります。 どちらが正でしょうか。御指示ください。	アルミ製ブラインドボックスです。
6	設計書(細目別内訳)23ページの「ユニット及びその他」の「館名札」摘要の表記は、400×3000 ステンレス ア0.5加工(焼付塗装)箱文字「200×200」となっていますが、設計図「A-42」館名詳細図では、切り文字「150×150」SUS304 ア5 HL となっています。設計図記載内容通りで宜しいでしょうか。	ステンレス切文字 150×150 SUS304 ア5 です。
7	A-44 撤去樹木一覧で撤去範囲外にも撤去する番号の樹木がありますが、該当する④⑤⑥⑦の樹木も撤去と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
8	工事期間が約5ヶ月と、杭工事の杭製作納期から考えますと契約工期9月30日は厳しいと考えられます。工事期間の延長は可能でしょうか。御指示ください。	契約工期は9月30日とします。
9	現在鉄骨工事のハイテンションボルト納入が設定工期では困難な状況です。ボルトの納期次第で工期の延長・変更は可能でしょうか。	鉄骨工事については、図面を確認してください。 契約工期は9月30日とします。
10	現場敷地内に、「一般不法投棄物」が有るのですが「その処理」については、「工事対象外」となりますか。	工事対象外です。