

質疑(応答記録)

公告No. : No. 1

公告日 : 令和 2年 4月 8日

工事名(件名) : (仮称)神前こども園改修工事

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 図面番号A-126他 工事車両用駐車場の使用について、非常時の防火水槽の使用を考慮すれば、仮設資材・掘削残土等の仮置きは可能と考えて宜しいでしょうか。 | よろしい。 |
| 2 | 図面番号A-31 A-126 仮設設計図(1)のSTEP1に保育室出入口段差解消モルタル金コテ(勾配調整)の記載がありますが、施工範囲が不明です。施工範囲をご指示願います。 | A-70に示す斜線の範囲(ただし、STEP1の工事範囲に限る。)とする。 |
| 3 | 図面番号A-126 仮設計画図(1)のSTEP1の小学校側に仮設通路確保の記載がありますが、園舎側と小学校側の敷地の段差が不明です。お教え下さい。 | A-73 a-a断面詳細図による。 |
| 4 | 図面番号A-126 S-13 東棟増築工事の基礎掘削時に小学校側(EA通り)に土留め等は不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしい。ただし現場状況により土留め等が必要となる場合は、監督職員と協議を行うこと。 |

質疑(応答記録)

公告No. : No. 1

公告日 : 令和 2年 4月 8日

工事名(件名) : (仮称)神前こども園改修工事

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 図面番号A-29 A-63 給食室改修工事の於いて、巾木:土間コンクリート増打ちはW70×H130、ワイヤーメッシュ4φ@100の記載がありますが、コンクリートFc18+ワイヤーメッシュは割止め程度と考えて宜しいでしょうか。 | よろしい。 |
| 6 | 新型コロナウイルスの影響で資材の納期等が明確ではありません。工期延長等は可能と考えて宜しいでしょうか。 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、設計図書に記載された工事施工条件が変更となった場合は、発注者及び受注者間において協議を行うものとする。 |
| 7 | 図面番号A-01 特記仕様書1の2章 仮設工事①監督職員事務所の規模及び備品の仕様を御指示ください。 | 規模は15㎡程度、備品は机、イス、鍵付ロッカー、鍵付棚、ホワイトボード、TEL、インターネット接続環境等とする。 |
| 8 | 図面番号A-04 特記仕様書4の23章で土壌改良材がバーク堆肥または、汚泥発酵肥料を現場発生土に攪拌になっていますが、図面A-72の計画詳細一覧表に記載がないと思います。数量等の御指示をお願いします。 | A-72図を正とし、土壌改良材は適用しない。 |