

質疑(応答記録)

公告No. : No. 2

公告日 : 令和2年4月8日

工事名(件名) : 内部小学校大規模改修工事(1期工事)

整理番号	図面番号	質疑事項	回答
1	A-01	一部区画にて、令和2年9月30まで工事可能とありますが、①通り～⑥通りの室内改修工事にて、工事騒音等による規制はかからないと考えてよろしいでしょうか。	A-01条件明示項目及びA-07による。
2	A0-5	アスベスト含有材の除去に関して、すでに解体範囲内のアスベスト含有物の事前調査は行われており、本工事でのアスベスト含有の再調査は不要でよろしいでしょうか。	よろしい。
3	A-02	外壁改修の「浮き、ひび割れ」の参考数量は、足場組立後の現地確認時、参考数量との相違がある場合は、実数清算と考えてよろしいでしょうか。	A-02 4章⑧設計数量による。
4	A-01	監督職員事務所は設けませんが、現場事務所および作業員詰所の検討は、協議可能でしょうか。	協議は可能。ただし、学校運営上支障のない位置で、施設管理者の承諾を得ること。
5	A-21	1F新設土間と既存部との接合する差し筋アンカーは、金属拡張式と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 2

公告日 : 令和 2年 4月 8日

工事名(件名) : 内部小学校大規模改修工事(1期工事)

整理番号	図面番号	質疑事項	回答
6	A-12. 45	音楽室、床に関して、A-12では改修下地「既設合板t=12下地合板t=4張」となっていますが、A-45では「木下地+コンパネt=12下地 撤去」となっています。どちらが正解でしょうか。	A-45を正とする。