

質疑(応答記録)

公告No. : No.48

公告日 : 3年 4月 28日

委託名(件名) : 塩浜こども園内装改修ほか工事

整理番号	質疑事項	回答
1	工事開始日はいつからの予定でしょうか。ご指示願います。	現場の工事開始日は7月24日(土)からとします。 なお、4月30日付けで公告図面に追記しております。
2	A-1、A-7 A-1に夏休み工事期間とありますが、A-7に記載がある乳児室・園児WC①及び④・廊下①・スタッフルームが夏休み工事によろしいでしょうか。 その他の工事箇所(事務室、医務室、更衣室、倉庫、廊下②・③、子育て支援センター、保育室、園児WC②・③、遊戯室、職員WC、収納、外部テラス、スロープ改修)は工事期間中の6月上旬～10/12までということによろしいでしょうか。ご指示願います。	乳児室・園児WC①及び④・廊下①・スタッフルームはR3.7.24～R3.9.24が工事期間です。 その他の工事箇所(事務室、医務室、更衣室、倉庫、廊下②・③、子育て支援センター、保育室、園児WC②・③、遊戯室、職員WC、収納、外部テラス、スロープ改修)はR3.7.24～R3.8.27が工事期間です。
3	A-57 ②セーフティハンガーのレール・フックの仕様を教えてください。 (展開図では詳細が分かりません。)	レールはアルミ製、フックはスチール製としてください。 工事に先立ち使用材料承認願を提出すること。
4	A-57 ⑳㉔吊戸棚の材質を教えてください。 (展開図では詳細が分かりません。)	材質は化粧シート貼りパーティクルボードとしてください。 工事に先立ち使用材料承認願を提出すること。

質疑(応答記録)

公告No. : No.48

公告日 : 3年 4月 28日

委託名(件名) : 塩浜こども園内装改修ほか工事

整理番号	質疑事項	回答
5	木材の不足により納期が不安定な状態です。工期の延長は可能でしょうか。	原則として工期は施設運営上延長することはできません。 なお、「工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書」による協議は可能です。
6	同上に木材単価が高騰しております。単価のスライドは認めていただけるのでしょうか。	現段階では認めていません。なお、特別な要因による価格の著しい変動が生じていると客観的に判断できる状況になった場合(国等の通知があった場合)、協議は可能です。
7	機械設備工事について 衛生器具設備のトイレ関連の商品が各メーカーともに品薄(欠品)状態が続いているようですが、手当はされていますか。また、代替品・工期延長などのご対応はお願いできるものと考えて宜しいでしょうか。	手当はありません。 なお、「工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書」による協議は可能です。
8	図面番号M-01 特記仕様ではガス設備工事は別途工事、但し撤去工事は本工事とありますが既設撤去以外は全て別途工事として宜しいでしょうか。	宜しいです。ただし、ガス給湯器の設置は本工事です。