

質問回答書

公告 : A1

公告日 : 平成26年5月15日

発注者 : 財団法人日本万国博オーストラリア記念館代表精算人 永田 雅裕

工事名(件名) : 日本万国博オーストラリア記念館解体工事

整理番号	質問事項	回答
1	工事費内訳書のB 積上共通仮設費の項目について 養生鉄板500×1000は呼称(フィート)規格の5×10(寸法1,524 ^{ミリ} ×3,048 ^{ミリ} ×22 ^{ミリ})と解してよろしいか。	宜しい。(22mm×5尺×10尺)
2	工事費内訳書のB 積上共通仮設費の項目について 図面にジャバラゲートW5000×H3000の記載が、内訳書にはパネルゲートW7.2m×H4.5mとなっている。図面を優先してジャバラゲートW5000×H3000としてよろしいか。	パネルゲートW7.2m×H4.5mとする。
3	工事費内訳書のB 積上共通仮設費の項目について 駐車場借地料は工事金額に含まれるのでしょうか。含まれる場合は場所、料金を教えてください。当該工事物件南側の土地と推測しますが、交渉先等々はどこでしょうか。	図面No.3 配置図 クレーン(据付)記入位置(50m×110m)5,500 ^m ² を四日市市市街地整備・公園課より月額240円/m ² にて借地。本工事とする。
4	工事費内訳書のA-1 仮設工事の項目について 外部枠組足場は円形ドーム部の高さ約7m内外で囲い、工事の施工からスカイフック部の上部までは必要ないものとしてよろしいか。	円形ドーム棟は高さ約7mの枠組足場を設置。スカイフック棟については、外壁等の解体方法に依り外部足場は頂部までは不要と考えてよい。

質問回答書

公告 : A1

公告日 : 平成26年5月15日

発注者 : 財団法人日本万国博オーストラリア記念館代表精算人 永田 雅裕

工事名(件名) : 日本万国博オーストラリア記念館解体工事

整理番号	質問事項	回答
5	工事費内訳書のA-3 発生材処分費の項目について 鉄筋発生材(スクラップ)及び鉄骨発生材(スクラップ)の処分費はスクラップ控除した金額を計上するものとしてよろしいか(マイナス計上もありうる)。	宜しい。
6	駐車場借地料の金額と場所は競争入札で、金額の出せないもの及び借地の未確定なものは見積もりができない。 一般的には、発注者が解決(借地)して、工事を発注するものと思われる。	整理番号3参照。
7	枠組外部足場の面積は通常建築物では屋上まで足場をかけ防音シート養生をするが、特殊なスカイフック部では必要ないのではないか？ スカイフック部まで約40mまで養生するか否では、相当見積額に差が生ずる。	整理番号4参照。
8	ローリングタワー3段H5.4mは円形ホールのみで、1台と理解してよいか。	宜しい。

質問回答書

公告 : A1

公告日 : 平成26年5月15日

発注者 : 財団法人日本万国博オーストラリア記念館代表精算人 永田 雅裕

工事名(件名) : 日本万国博オーストラリア記念館解体工事

整理番号	質問事項	回答
9	整地後の芝刈りは土工事と共に解体工事費の中で積算してよろしいか。	埋戻し(レベル調整)整地後は芝張を本工事にて行う。芝刈り不要。