

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 尾上町及び本町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 2月28日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
案内板設置工 3基							

## 工事数量総括表

	工事名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
作業土工		式		1			
作業土工		式		1			
作業土工		式		1			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2		8.7			
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1.9			

## 工事数量総括表

		工事名 JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下)		m2		2.7		
舗装目地復旧工		幅4cm		m		5.6		
舗装目地復旧工		幅3cm		m		4.7		
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		m3		0.5		
樹脂系すべり止め舗装				m2		1.9		
インターロッキングブロック復旧工				m2		4.6		
案内板設置工				式		1		
案内板設置工(目印型案内板A)				式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
案内板設置工（目印型案内板 A）		基		1			
基礎工		基		1			
案内板設置工（目印型案内板 B）		式		1			
案内板設置工（目印型案内板 B）		基		1			
基礎工		基		1			
案内板設置工（矢羽根付案内板）		式		1			
案内板設置工（矢羽根付案内板）		基		1			
基礎工		基		1			

## 工事数量総括表

	工事名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
モルタル工		箇所		2			
構造物取壊し工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員費		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			