

令和 3 年度	検 第 号	工 事 設 計 書				四日市市				
施 設 名	北五味塚本郷線									
施 行 地 名	四日市市 楠町北五味塚 地内				審 査 令和 年 月 日					
工 事 名	北五味塚本郷線側溝整備工事				課長		課長補佐		係長	
工 事 費					設 計 令和 年 月 日					
工 期	契約の日から令和 4年 2月 17日まで				設計		検算			
工 事 の 概 要					起 工 理 由					
施工延長 L=28.0m 標準道路幅員 W=4.7m 自由勾配側溝工(500型) L=24.0m 舗装工 A=36.0m ² 付帯工 1式										

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1			
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		32			
構造物取壊し工			式		1			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		2.7			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物撤去工			式		1			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3		1.6			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		1.6			
構造物撤去工			式		1			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2.7			
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2.7			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
軽量盛土工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り		土質土砂	式		1			
埋戻し		土質区分土砂;土質	式		1			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
排水構造物工			式		1			
側溝工			式		1			
自由勾配側溝①		側溝規格	m		14			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
自由勾配側溝②		側溝規格	m		10			
側溝蓋			枚		19			
側溝蓋			枚		5			
道路土工			式		1			
防草コンクリート			式		1			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		4.8			
小口止工①			箇所		1			
小口止工②			箇所		1			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		36			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm	m2		12			

工事数量総括表

工事名		北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装	
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラック チャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		24			
舗装目地復旧工			m		33			
道路修繕			式		1			
道路付属施設工			式		1			
道路付属物工			式		1			
車線分離標		車線分離標規格 ;施工区分固定式(貼 付式);施工規模10本未満	本		2			
直接工事費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

工事数量総括表

		工事名 北五味塚本郷線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			