

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	小牧8号線						
施 行 地 名	四日市市 小牧町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工 事 名	小牧8号線側溝整備工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 2月28日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計	検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=32.8m 標準道路幅員 W=4.75m JIS型側溝(300)設置工 L=29.6m 電柱よけ(300)設置工 1箇所 集水柵設置工 1基 舗装工 A=75m ²							

工事数量総括表

		工事名	小牧8号線側溝整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
道路土工			式		1		
作業土工			式		1		
防草コンクリート			式		1		
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		1		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		

工事数量総括表

工事名		小牧8号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300E	m		28.7			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300F	m		0.9			
電柱よけ設置工		300F	箇所		1			
底打コンクリート工		18-8-25(20)BB W/C \leq 60%	m ³		0.79			
集水桝・マンホール工			式		1			
プレキャスト集水桝		桝規格300×600D	箇所		1			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			

工事数量総括表

工事名		小牧8号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3		4			
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3		0.8			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
表層工			m2		75			
路盤工			m2		16			
不陸整正工			m2		59			
舗装目地復旧工			m		37			

工事数量総括表

		工事名 小牧8号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
付帯工			式		1			
付帯工			式		1			
カーブミラー撤去・復旧			基		1			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			

工事数量総括表

		工事名 小牧8号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
工事計画図書作成費		展開図、数量計算書	式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

		工事名	小牧8号線側溝整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		