

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	菅原11号線							
施 行 地 名	四日市市 菅原町 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工 事 名	菅原11号線路肩整備工事							
工 事 費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から 4年 3月 14日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=64.0m 標準道路幅員 W=5.6m 擁壁工 L=24.0m 舗装工 A=188.0㎡ 張コンクリート工 A=3.6㎡								

工事数量総括表

		工事名 菅原11号線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
防草コンクリート			式		1			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		3.6			
擁壁工			式		1			
作業土工			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			

工事数量総括表

工事名		菅原11号線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
プレキャスト擁壁工			式		1			
プレキャスト擁壁		擁壁規格L型擁壁 H=800	m		8			
プレキャスト擁壁		擁壁規格L型擁壁 H=900	m		16			
構造物撤去工			式		1			
運搬処理工			式		1			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		8.4			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 菅原11号線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員			式		1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュ ャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		156			
舗装目地復旧工			m		74			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュャーラン RC-40;仕上り 厚150mm	m2		32			

工事数量総括表

		工事名 菅原11号線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		188			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

		工事名	菅原11号線路肩整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		