

令和 3 年度	検 第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	県道旧大正橋線							
施 行 地 名	四日市市 楠町本郷 地内				審 査 令 和 年 月 日			
					課 長		課 長 補 佐	
工 事 名	県道旧大正橋線路肩整備工事							
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日			
工 期	契約の日から 令和 4 年 3 月 4 日まで				設 計		検 算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=40.0m 標準道路幅員 W=4.5m 擁壁工 L=38.0m 舗装工 A=104m <sup>2</sup>								

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質土砂	式		1		
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	式		1		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 県道旧大正橋線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		72			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3		3.6			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		3.6			
擁壁工			式		1			
擁壁工			式		1			
擁壁工			m		38			

## 工事数量総括表

		工事名 県道旧大正橋線路肩整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		104			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		53			

## 工事数量総括表

		工事名	県道旧大正橋線路肩整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満		m2		51		
舗装目地復旧工				m		45		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費 (率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 県道旧大正橋線路肩整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			