

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	新正3号線							
施 行 地 名	四日市市 南浜田町 地内				審 査 令 和 年 月 日			
					課 長		課 長 補 佐	
工 事 名	新正3号線側溝整備工事							
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和4年3月4日まで				設 計		検 算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=19.7m 標準道路幅員 W=4.6m 側溝工(300型) L=23.7m 集水柵工 1基 電柱よけ側溝工(300型) 2箇所 舗装工 A=60m ² 付帯工 1式 区画線工 1式								

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
防草コンクリート			式		1			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		2.8			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
側溝工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
側溝工			式		1			
側溝工			m		23.7			
排水構造物工			式		1			
側溝工			式		1			
側溝蓋設置工			式		1			
Co蓋			m		21.2			
Gr蓋			m		2.5			
電柱よけ側溝工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
電柱よけ側溝工			式		1			
電柱よけ側溝工			箇所		2			
集水枡工 (300×600D)			式		1			
集水枡工 (300×600D)			式		1			
集水枡工 (300×600D)			基		1			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		15			

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		60		
舗装工				式		1		
舗装準備工				式		1		
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クランチャー RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		m2		45		
舗装目地復旧工				m		6		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		2		

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18			
構造物撤去工			式		1			
運搬処理工			式		1			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		3.3			
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		3.7			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
工事計画図作成費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 新正3号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			