

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	寺方尾平線、尾平26号線							
施行地名	四日市市 尾平町 地内				審 査 令 和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工 事 名	寺方尾平線ほか1線側溝整備工事							
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年 3月10日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=75.4m 標準道路幅員 W=3.7m、W=1.8m JIS型側溝(250型)設置工 L=43.2m 電柱よけ設置工(250型) 2箇所 集水樹設置工 1基 L型側溝工 L=22.0m 舗装工 A=105㎡ 張コンクリート工 A=4.8㎡ 下水道施設高調整工 1式								

工事数量総括表

		工事名 寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
排水構造物工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り		土質土砂	式		1			
埋戻し		土質区分土砂;土質	式		1			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
側溝工			式		1			
JIS型側溝(250)設置工		JIS250	m		43.2			

工事数量総括表

工事名		寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
電柱よけ設置工		JIS250用	箇所		2			
L型側溝設置工			m		22			
集水柵・マンホール工			式		1			
集水柵設置工		PU柵(細目グレーチング付 T-14) 250×250 H=550	基		1			
防草コンクリート			式		1			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		4.8			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			

工事数量総括表

工事名		寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎積込		小規模土工	式		1			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3		7.1			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		7.1			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		道路	式		1			

工事数量総括表

		工事名 寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
下水道施設高調整工			式		1			
下水道施設高調整工			式		1			
塩ビ人孔蓋撤去工			式		1			
塩ビ人孔蓋設置工			式		1			
铸铁製汚水柵蓋撤去工			式		1			
铸铁製汚水柵蓋設置工			式		1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			

工事数量総括表

工事名		寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装	
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュ ャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		70			
舗装目地復旧工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュャーラン RC-40;仕上り 厚150mm	m2		35			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		105			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
工事計画図書作成費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

		工事名 寺方尾平線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			