

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	芝田西伊倉線ほか4線						
施 行 地 名	四日市市 芝田二丁目ほか5町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工 事 名	芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 3月15日まで				設 計 令和 3年 月 日		
					設計	検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=1135m 転落防止柵設置工 L=946m 横断防止柵設置工 L=189m							

工事数量総括表

		工事名 芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持			式		1			
防護柵工			式		1			
防止柵工			式		1			
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込	m		390			
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m		542			
コンクリート削孔工			孔		182			
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分 ^ア レキャストコンクリート ^ブ ロック建込	m		14			
転落(横断)防止柵		柵高0.8m;作業区分 ^ア レキャストコンクリート ^ブ ロック建込	m		189			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	道路維持・修繕
							芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事		工事区分	道路維持
構造物撤去工		式		1						
防護柵撤去工		式		1						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	式		1						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	Co建込	式		1						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストCoブロック建込	式		1						
構造物取壊し工		式		1						
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		2.8						
Co殻運搬		m3		2.9						

工事数量総括表

		工事名 芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
Co殻処分			m3		2.9			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事計画図書作成費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
スクラップ費			式		1			
工事価格			式		1			

工事数量総括表

		工事名 芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			