

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	伊勢松本駅自転車駐車場						
施 行 地 名	四日市市 松本三丁目 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工 事 名	伊勢松本駅自転車駐車場整備工事						
工 事 費					設 計 令和 年 月 日		
					設計	検算	
工 期	契約の日から令和4年3月11日まで				設計	検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=20.5m 自転車駐車場シェルター設置工 1式 目隠しフェンス工 L=27.6m メッシュフェンス工 L=12.8m JIS型側溝 (300)設置工 L=17.5m 集水枡工 2基 舗装工 A=139㎡ 付帯工 1式 下水道施設高調整工 1箇所							

## 工事数量総括表

		工事名	伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
土工			式		1			
土工			式		1			
土工			式		1			
自転車駐車場シェルター工			式		1			
自転車駐車場シェルター工			式		1			
自転車駐車場シェルター材料費			式		1			
自転車駐車場シェルター設置工			式		1			

## 工事数量総括表

工事名		伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
自転車駐車場シェルター基礎工		1列	基		6			
自転車駐車場シェルター基礎工		2列	基		6			
フェンス設置工			式		1			
フェンス設置工			式		1			
メッシュフェンス設置工			m		12.8			
メッシュフェンス基礎工			基		12			
目隠しフェンス設置工			m		27.6			
目隠しフェンス基礎工			基		20			

## 工事数量総括表

		工事名 伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
案内板設置工			箇所		1			
排水構造物工			式		1			
側溝工			式		1			
側溝工			m		17.5			
側溝蓋設置工			式		1			
蓋版設置工		コンクリート蓋	m		13			
蓋版設置工		現場打ちコンクリート蓋	m		2.5			
蓋版設置工		グレーチング蓋	m		2			

## 工事数量総括表

		工事名	伊勢松本駅自転車駐車場整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
集水桝工			式		1		
集水桝工			式		1		
集水桝工			基		2		
付帯工			式		1		
付帯工			式		1		
張コンクリート工			m2		16		
車線分離標設置工			本		2		
構造物撤去工			式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工			式		1			
殻処分		アスファルト殻	m3		2.8			
殻処分		鉄筋コンクリート殻	m3		1.1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラン クラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		51			
舗装目地復旧工			m		5			

## 工事数量総括表

工事名		伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装	
舗装工① 車道			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm	m2		18			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		69			
舗装工② 自転車駐車場			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100. mm	m2		23			
表層		材料種類 ;材料規格 ;平均幅員2.4m以上;舗装厚30mm	m2		70			
遮熱性舗装工			m2		70			
仮設工			式		1			

## 工事数量総括表

工事名		伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装	
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
下水道施設高調整工			式		1			
下水道施設高調整工			式		1			
鋳鉄製汚水柵蓋高調整工			式		1			
鋳鉄製汚水柵蓋高調整工			箇所		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			



## 工事数量総括表

		工事名 伊勢松本駅自転車駐車場整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			