

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名								
施 行 地 名	四日市市 垂坂町 地内				審 査 令 和 年 月 日			
					課長		副参事	
工 事 名	谷田池ため池修繕工事							
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年 3月18日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工面積 A=2063.0m ² 堆積土砂撤去工 A=2063.0m ² (V=1044.0m ³) ため池除草工 A=2041.0m ²								

工事数量総括表

		工事名 谷田池ため池修繕工事			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川維持			式		1			
ため池修繕工			式		1			
堆積土砂撤去工			式		1			
堆積土砂撤去工			式		1			
除草工			式		1			
堤防除草工			式		1			
堤防除草(複合)			m2		2,041			
運搬(堤防除草)			m2		2,041			

工事数量総括表

		工事名 谷田池ため池修繕工事			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
散在塵芥処理				m2		2,041		
草処分費				t		2		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
防護柵撤去・復旧工				m		9		
敷鉄板		鋼材規格25×1524×6096;作業区分設置・撤去		式		1		
土木用シート敷設工				m ²		438.9		
仮設道路盛土				式		1		

工事数量総括表

		工事名 谷田池ため池修繕工事			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設乗入工			式		1			
土のう工			m2		0.4			
仮排水管設置・撤去			m		90			
釜場土工			箇所		2			
水替工			式		1			
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			

工事数量総括表

		工事名	谷田池ため池修繕工事			当初	事業区分	河川維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
仮設材運搬費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 谷田池ため池修繕工事			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			