

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	西浦安島2号線						
施 行 地 名	四日市市 西浦二丁目 地内				審 査 令 和 年 月 日		
					課 長		課 長 補 佐
工 事 名	西浦安島2号線側溝整備工事						
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日		
					設 計		検 算
工 期	契約の日から令和4年3月10日まで						
工 事 の 概 要					起 工 理 由		
施工延長 L=48.8m 標準道路幅員 W=5.7m 側溝工(300型) L=45.9m 集水柵工 4基 管布設工 L=0.3m 舗装工 A=63m <sup>2</sup> 付帯工 1式 区画線工 1式 下水道施設高調整工 4箇所							

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
殻処分			式		1			
殻処分			式		1			
殻処分		As殻	m3		3.4			
殻処分		有筋Co殻	m3		0.1			

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分		無筋Co殻	m3		2.3			
排水構造物工			式		1			
側溝工			式		1			
側溝工			m		45.9			
Co蓋			m		41.4			
Gr蓋			m		4.5			
集水柵工			式		1			
集水柵工		300×300A	基		1			

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
集水柵工		300×600A	基		1			
集水柵工		300×600D	基		2			
管布設工			式		1			
管布設工			m		0.3			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラン クラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		39			
舗装目地復旧工			m		53			

## 工事数量総括表

工事名		西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm	m2		24			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		63			
付帯工			式		1			
付帯工			式		1			
張コンクリート工			m2		4.9			
土間コンクリート工			m2		1.4			
区画線工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工			式		1			
熔融式区画線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		500			
下水道施設高調整工			式		1			
下水道施設高調整工			式		1			
鑄鉄製汚水柵高調整工			箇所		4			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		道路	式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		下水	式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
工事計画図作成費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 西浦安島2号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			