

【概算数量発注方式】

令和 3 年度	検 第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	笹川42号線						
施 行 地 名	四日市市 笹川四丁目 地内				審 査 令 和 年 月 日		
					課 長		課 長 補 佐
工 事 名	笹川42号線側溝整備工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 3月11日まで				設 計 令 和 年 月 日		
					設 計		検 算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=50.9m 標準道路幅員 W=6.0m 側溝工 (300型) L=49.3m 集水枿工 2基 舗装工 A=66㎡ 付帯工 1式							

## 工事数量総括表

		工事名 笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
道路土工			式		1			
側溝工			式		1			
側溝工			式		1			
JIS型側溝設置工		U型側溝規格JIS型側溝 (300A)	m		49.3			
コンクリート蓋設置			m		44.3			

## 工事数量総括表

工事名		笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
グレーチング蓋設置			m		5			
集水柵・マンホール工			式		1			
プレキャスト集水柵		柵規格PU柵 300×600B	箇所		2			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クッション ヤーン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		41			
舗装目地復旧工			m		53			
アスファルト舗装工			式		1			

## 工事数量総括表

工事名		笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改良	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		25			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		66			
構造物撤去工			式		1			
運搬処理工			式		1			
殻処分(As殻)		殻種別アスファルト殻	m3		3.6			
殻処分(有筋Co殻)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.9			
付帯工			式		1			
付帯工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土間コンクリート工			m2		5.8			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事設計図書作成費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 笹川42号線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			