

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 大字羽津甲 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	垂坂公園・羽津山緑地整備工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 3月31日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
φ300管布設工 L=284.30m φ350管布設工 L=32.00m 人孔工 9箇所 集水枿工 2箇所 側溝工 L=35.0m							

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分 下水道	
							工事区分 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路			式		1			
管路			式		1			
管路土工			式		1			
管路土工			式		1			
管布設工			式		1			
硬質塩化ビニル管<管径350mm>			m		32			
硬質塩化ビニル管<管径300mm>			m		284.3			
砂基礎			式		1			

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分 下水道	
							工事区分 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路土留工			式		1			
土留工			式		1			
マンホール工			式		1			
組立マンホール工			式		1			
組立1号マンホール材料費			式		1			
底部工（組立式）		1号マンホール	箇所		9			
組立1号マンホール設置工		3m以下	箇所		4			
組立1号マンホール設置工		3m超～4m以下	箇所		5			

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
削孔工			式		1			
集水柵工			式		1			
集水柵工			式		1			
集水柵工(1)		□600×H1400	箇所		1			
集水柵工(2)		□800×H1500	箇所		1			
付帯工			式		1			
立入り防止柵工			式		1			
立入り防止柵工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工			式		1			
側溝工		樹脂製角形U字溝300	m		35			
側溝工		U字溝550（撤去復旧）	m		8.9			
仮設工			式		1			
仮設工			式		1			
仮設盛土		購入土	式		1			
大型土のう工			袋		20			
仮設盛土		RC-40	式		1			

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			

工事数量総括表

		工事名 垂坂公園・羽津山緑地整備工事			当初		事業区分 下水道	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			