

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	桜今井公園							
施 行 地 名	四日市市 桜町 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工 事 名	桜今井公園法面整備工事							
工 事 費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年10月17日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
かご工 A=43m2 種子吹付 A=60m2								

工事数量総括表

		工事名 桜今井公園法面整備工事			当初		事業区分 砂防・地すべり対策	
							工事区分 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
斜面对策			式		1			
砂防土工			式		1			
掘削工			m3		1			
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1			
盛土工			m3		1			
盛土(流用土)		施工幅員2.5m未満	式		1			
法面整形工			式		1			
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2		50			

工事数量総括表

		工事名 桜今井公園法面整備工事			当初		事業区分 砂防・地すべり対策	
							工事区分 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
法面工			式		1			
植生工			式		1			
種子散布		種子規格 ;肥料有り;施工規模250m2 未満	m2		60			
かご工			式		1			
床掘り		土質土砂	式		1			
埋戻し		土質土砂	式		1			
かごマット多段積型		最上段部,高さ0.5m,奥行1.2m	m		21			
かごマット多段積型		中下段部,高さ0.5m,奥行1.2m	m		65			

工事数量総括表

		工事名 桜今井公園法面整備工事			当初		事業区分 砂防・地すべり対策	
							工事区分 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
かごマット多段積型		側面部	m2		12			
吸出し防止材		材質合織不織布;種類 ;厚さt=10mm	m2		89			
構造物取壊し工			式		1			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		10			
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		10			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			

工事数量総括表

		工事名 桜今井公園法面整備工事			当初		事業区分 砂防・地すべり対策	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			