

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施設名	四日市市三浜文化会館						
施行地名	四日市市 海山道町一丁目 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工事名	三浜文化会館連絡通路整備工事						
工事費					設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工期	契約の日から令和 4年12月 9日まで						
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=191.1m 舗装工 A=630m ² 側溝工 L=98.0m 集水桝工 3箇所 視覚障害者誘導工 L=113.9m							

工事数量総括表

		工事名	三浜文化会館連絡通路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							舗装工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装工			式		1			
舗装工			式		1			
土工			式		1			
土工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
処分費		有筋Co	m3		5			
処分費		無筋Co	m3		8			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
処分費	As	m3		2		
処分費	廃プラ	m3		3		
処分費	合成木材	t		0.5		
排水構造物工		式		1		
側溝工	JIS3種 300A	m		84.5		
自由勾配側溝工A		m		3.5		
自由勾配側溝工B		m		3		
自由勾配側溝工C		m		4		

工事数量総括表

		工事名 三浜文化会館連絡通路整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装工	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
自由勾配側溝工D				m		3		
集水柵工				箇所		3		
管渠工		VU	200	m		4		
アスファルト舗装工				式		1		
車道舗装工		再生密粒		m2		630		
舗装目地復旧工		幅4cm		m		17		
歩道舗装工		透水性		m2		16		
樹脂系すべり止め舗装工				m2		23		

工事数量総括表

		工事名	三浜文化会館連絡通路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							舗装工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工			式		1			
区画線工			式		1			
付帯工			式		1			
ネットフェンス工		柵高(H)1.5m 支柱間隔2.0m	m		90			
ネットフェンス撤去			m		8			
視覚障害者誘導表示(黄色)		2液反応硬化タイプ	m		113.9			
縁石工A			m		84.5			
縁石工B			m		5			

工事数量総括表

	工事名	三浜文化会館連絡通路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装工
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
縁石工C		m		12.7			
縁石工D		m		6.8			
視線誘導標設置工	両面 黄 300	箇所		1			
仮設工		式		1			
交通管理		式		1			
足場工		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

工事名		三浜文化会館連絡通路整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
スクラップ費			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

