

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	中野56号線							
施 行 地 名	四日市市 中野町 地内				審 査 令 和 年 月 日			
					課 長		課 長 補 佐	
工 事 名	中野56号線側溝整備工事							
工 事 費								
					設 計 令 和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年11月 4日まで				設 計		検 算	
工 事 の 概 要					起 工 理 由			
施工延長 L=33.1m 標準道路幅員 W=3.3m JIS型側溝(250)設置工 L=32.0m 管渠工 L=1.6m 集水柵工 2基 舗装工 A=79m <sup>2</sup>								

## 工事数量総括表

	工事名	中野56号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別	m2		79			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3		3.9			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.2			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中野56号線側溝整備工事						
工事区分						
道路改良						
床掘り	土質土砂	式		1		
埋戻し	土質区分土砂;土質 RC-40	式		1		
埋戻し	土質区分土砂;土質 流用土	式		1		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格 JIS250	m		32		
Co蓋		m		29		

## 工事数量総括表

	工事名	中野56号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
Gr蓋		m		3			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ250	m		1.6			
集水枿・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水枿	枿規格 400×400	箇所		1			
プレキャスト集水枿	枿規格 300×300	箇所		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m <sup>2</sup>		18			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名		中野56号線側溝整備工事		当初	工事区分	道路改良
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラックチャーレン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2		61		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		79		
舗装目地復旧工		m		4		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		3.9		
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	中野56号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
工事計画図作成		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	中野56号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			