

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施設名								
施行地名	四日市市 浜一色町 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工事名	浜一色13号線ほか1線側溝整備工事							
工事費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年11月10日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=52.0m 標準道路幅員 W=1.65m、2.15m JIS型側溝設置工 L=51.0m 集水樹設置工 2基 舗装工 A=58m ²								

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
浜一色13号線				式		1		
道路土工				式		1		
床掘工				m3		11.6		
埋戻工		RC-40		m3		3.3		
残土処理工				m3		11.6		
舗装版切断工				m		42		
舗装版破碎積込				m ²		53		

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
As殻運搬工		11km DID有		m3		2.6		
As殻処分工				m3		2.6		
コンクリート版切断工				m		41		
構造物取壊し工		無筋Co 機械		m3		2.3		
排水構造物工				式		1		
JIS型側溝設置工		3種 250A		m		41		
集水柵設置工		250×250A		基		1		
付帯工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
張コンクリート工		18-8-25(20)BB W/C 60%		m ²		3.6		
舗装工				式		1		
表層工		再生密粒度As(13) 2.35t/m3		m ²		43		
路盤工		RC-40		m ²		20		
不陸整正工		RC-40 補足材20mm相当		m ²		23		
舗装目地復旧工		W=4cm		m		1		
下水道施設調整工				式		1		
汚水柵蓋調整工				箇所		8		

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工			式		1			
交通警備員費			式		1			
浜一色14号線			式		1			
道路土工			式		1			
床掘工			m3		3			
埋戻工		RC-40	m3		0.8			
残土処理工			m3		3			
舗装版切断工			m		14			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎積込		m ²		18		
As殻運搬工	11km DID有	m ³		0.9		
As殻処分工		m ³		0.9		
コンクリート版切断工		m		10		
構造物取壊し工	無筋Co 機械	m ³		0.4		
排水構造物工		式		1		
JIS型側溝設置工	3種 250A	m		10		
集水柵設置工	250 × 250A	基		1		

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
付帯工			式		1			
張コンクリート工		18-8-25(20)BB W/C 60%	m ²		1			
舗装工			式		1			
表層工		再生密粒度As(13) 2.35t/m3	m ²		15			
路盤工		RC-40	m ²		5			
不陸整正工		RC-40 補足材20mm相当	m ²		10			
舗装目地復旧工		W=4cm	m		3			
仮設工			式		1			

工事数量総括表

		工事名	浜一色13号線ほか1線側溝整備工事		当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通警備員費				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図等作成				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名 浜一色13号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			