令和　8 年度	第　　号	工　事　設　計　書	四日市市

施 設 名							
施行地名	四日市市　浜田町　地内	審　査	令和　　年　月　日				
		課長		課長補佐		係長	
工 事 名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託						
工 事 費		設　計	令和　　年　月　日				
工　　期	契約の日から令和 9年 3月15日まで	設計		検算			

工　事　の　概　要	起　工　理　由
地下駐車場清掃工　1式 清掃工　A=23,574.07m2 LEDテープライト設置工 L=795m 吸音材撤去工　A=1,074.3m2	

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
施設清掃工		式		1		
施設清掃工		式		1		
地下駐車場清掃		m2		23,574.07		
人力清掃		m2		1,000		
土砂積込運搬		m3		0.2		
吸音材撤去工		式		1		
グラスウール撤去工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
照明設置工		式		1		
資材費		式		1		
引込用ポール	5m	本		1		
メーター取付自在板	5m	個		1		
屋外用引込開閉器盤	KN-62-ORJC	個		1		
ポール取付金具	PMC-1512	個		1		
電灯仮設盤		面		4		
同上支持材		個		4		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ビニール電線管	HI-VE36	本		1		
エントランスキャップ	HI-VE36	式		1		
配管支持材		式		1		
ケーブル	600V CV 3c-3.5sq	m		350		
ケーブル	600V CV 3c-5.5sq	m		550		
ケーブル	600V CV 3c-8sq	m		900		
ケーブル	600V CVT 22sq	m		300		
ケーブル	VVR　22sq-3c	m		10		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
IV電線	IV5.5sq	m		300		
ミラレックスF	FEP-40L	m		50		
ミラレックス用コネクタ	FEK-40B	個		4		
防水ゴムコードコネクタ	接地15A	個		34		
防水ゴムコードコネクタ	2P15A	個		10		
LEDテープライト　20m	HLTP-20D	本		39		
LEDテープライト　10m	HLTP-10D	本		1		
LEDテープライト　5m	HLTP-5D	本		1		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ハイクラス電源ケーブル	HLTP-FB	本		10		
端末材　CVT22sq	06C0IT-22	個		10		
端末処理結線材	3.5sq-8sq	式		1		
雑材消耗品		式		1		
電気料金		式		1		
照明設置工		式		1		
ケーブル設置工	600V CV 3C-3.5sq	m		350		
ケーブル設置工	600V CV 3C-5.5sq	m		550		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ケーブル設置工	600V CV 3C-8sq	m		900		
ケーブル設置工	600V CVT 22sq	m		300		
LEDテープライト設置工		m		795		
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
高所作業車		日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		日		40		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
役務費		式		1		
電力基本料金		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	四日市中央通り地下駐車場 清掃（収集・運搬）業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		